



ОБЩИНА ВАРНА

ОП „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“

ОБЩИНА ВАРНА
Регистрационен индекс и дата

№ 15000453 Вм-005 Вм

02.09/15

ДО
ИНЖ. ПЕТЪР ГЪРБУЗОВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
„ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“
ОБЩИНА ВАРНА

Община Варна
ОП „Инвестиционна политика“

изх. № 15020727 ИР-001/31.08.2015
тел.: 820 830, факс: 820 846
ул. „Ген. Колев“ №92

Относно: Писмо изх. № ИИБ15000453 ВМ-004 ВМ/19.08.2015 г., вх. № РД15020727 ИР/19.08.2015 г. за изготвяне на КСС за обект „Проектиране на инженерна инфраструктура, авторски и строителен надзор - експертизи и други, в т.ч. междублоково пространство между ул. „Христо Попович“, ул. „Сава Доброплодни“, ул. „Панайот Волов“ и ул. „Георги Бенковски“, р-н „Одесос“, гр. Варна

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЪРБУЗОВ,

Приложено Ви изпращам предварителна количествено-стойностна сметка за горе упоменатия обект.

Единичните цени са формирани съгласно **Договор № Д 12001178 Вн от 14.09.2012 г.** за „Поддържане, текущ ремонт, строителство, благоустрояване, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инв. проекти на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, участъци от републиканските пътища, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни обекти/сгради, спортни площадки, площадки за игра и зимно поддържане на територията на **Район „Одесос“** в гр. Варна“ с Изпълнител **ДЗЗД „Обединение АБ Варна“**.

Приложение: съгласно текста – КСС 7 бр.

С уважение,

инж. **ЗВЕЗДИН СТОИЛКОВ**

Директор на ОП „Инвестиционна политика“

Изготвил:

Мери Маринова
Техник инв. контрол

Съгласувал:

инж. **Надя Савова**
Р-л отдел „Строителство“

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХР.ПОПОВИЧ", УЛ."САВА ДОБРОПЛОДНИ",
УЛ."П.ВОЛОВ" И УЛ."Г.БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА

1	ЧАСТ: ПЪТНА	100 236,59
2	ЧАСТ: ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ	11 663,09
3	ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ	1 609,13
4	ЧАСТ: ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ	7 626,70
5	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - КАБЕЛНИ ЛИНИИ	4 821,60
6	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ	13 383,20
7	ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА - УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ	3 939,35
		143 279,66 с ДДС

Единичните цени са формирани съгласно Договор № Д 12001178 Вн от 14.09.2012 г.

Съставил:

/М.Маринова/

Съгласувал:

/инж.Н

26.08.2015

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ПЪТНА

**ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХР.ПОПОВИЧ", УЛ."САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ."П.ВОЛОВ"
И УЛ."Г.БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА**

№	тдц	Наименование на работите	Ед. м-ка	К-во	Един. цена	Ст-ст
1	2	3	4	9	10	11
		<i>Подготвителни и земни работи</i>				
1	9	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м³	179,44	4,08	732,12
2	10	Ръчен изкоп	м³	76,90	21,07	1 620,28
3	20	Фрезоване на кръпка от същ.асфалтова настилка с деб.4см, вкл.оформяне на стените и натоварване на транспорт	м²	11,45	5,19	59,43
4	23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез.	м	31,90	3,90	124,41
5	24	Разкъртване на същ.асфалтобетонова настилка, вкл.изкопаване и натоварване на транспорт	м³	3,60	6,90	24,84
6	25	Разкъртване на същ.трошенокаменна настилка, вкл.изкопаване и натоварване на транспорт	м³	180,62	3,39	612,30
7	29	Разваляне на бетонови тротоари вкл. натоварване на транспорт	м²	26,20	0,83	21,75
8	30	Разкъртване на бетонови бордюри вкл.рязане с фугорез и натоварване на транспорт	м	22,90	3,79	86,79
9	161	Разбиване на бетон с ел.къртач	м³	45,10	16,23	731,97
10	36	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране - 417,33 м³ х 5км.	м³/км	2 086,65	5,60	11 685,24
		<i>Пътни работи</i>				
11	41	Полагане на материали за насип на пластове до необходимото ниво, вкл.заимствен изкоп,оформяне на пътното тяло и пренатоварване	м³	4,38	5,82	25,49
12	47	Доставка и полагане на материал за осн.пласт в ограничени площи с различна ширина и дебелина на пласта	м³	353,10	54,97	19 409,91
13	63	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа.	м	72,50	26,75	1 939,38
14	65	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50 на бетонова основа.	м	45,65	16,90	771,49
15	70	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи на пясъчна подложка 5 см - сиви 30/30 см.	м²	109,40	36,03	3 941,68
16	ан.	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи на цименто-пясъчен р-р - сиви 30/30 см.	м²	84,20	29,09	2 449,38
17	84	Повдигане на съществуващи РШ	бр.	7,00	53,33	373,31
18	95	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл.транспорт и всички свързани с това разходи	м³	24,80	147,59	3 660,23
19	ан.	Доставка и полагане на нов отводнителен бетонов улей 28/35/8 см на бетонова основа	м	27,00	298,12	8 049,24

		Асфалтови работи				
20	115	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см.	м ²	870,70	29,63	25 798,84
21	122	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м ²	870,70	1,23	1 070,96
		Хоризонтална и вертикална паркировка				
22	154	Доставка материали и полагане на хоризонтална маркировка на акрилатна боя с перли.	м ²	30,00	8,19	245,70
23	158	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006	м ²	0,33	254,20	83,89
24	42	Демонтаж на стандартни пътни знаци, вкл. натоварване на транспорт	м ²	2,00	5,93	11,86
		ВСИЧКО БЕЗ ДДС:				83 530,49
		ДДС 20%:				16 706,10
		ОБЩО С ДДС:				100 236,59

**Забележка: Предварителната КСС е изготвена съгласно проект предоставен от
Община Варна по количествена сметка на проектанта.**

Единичните цени са формирани съгласно Договор № Д 12001178 Вн от 14.09.2012 г.

Съставил:

/М.Маринова/

Съгласувал:

/инж.Н.Савова/

26.08.2015

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХР.ПОПОВИЧ", УЛ."САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ."П.ВОЛОВ" И УЛ."Г.БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА

№	тдц	Наименование на работите	Ед. м-ка	К-во	Един. цена	Ст-ст
1	2	3	3	4	5	6
		<i>Подготвителни и земни работи</i>				
1	9	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м³	49,95	4,08	203,80
2	10	Ръчен изкоп	м³	21,41	21,07	451,11
3	23	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез.	м	8,00	3,90	31,20
4	24	Разкъртване на същ.асфалтобетонова настилка, вкл.изкопаване и натоварване на транспорт	м³	0,19	6,90	1,31
5	25	Разкъртване на същ.трошенокаменна настилка, вкл.изкопаване и натоварване на транспорт	м³	15,84	3,39	53,70
6	36	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи, включително такса/услуга за депониране - 65,98 м³ х 5км.	м³/км	329,90	5,60	1 847,44
		<i>Пътни работи</i>				
7	41	Полагане на материали за насип на пластове до необходимото ниво, вкл.заимствен изкоп,оформяне на пътнототяло и пренатоварване	м³	63,62	5,82	370,27
8	47	Доставка и полагане на материал за осн.пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	м³	2,16	54,97	118,74
9	398	Доставка материали и направа на уличен отток /ДШ/ - едноставен вкл.чугунена рамка и решетка	бр.	1,00	389,20	389,20
10	402	Доставка на материали и направа на ревизионна шахта с кръгло сечение D=1 м от сглобяеми бет.елементи с метален пръстен и капак с дълбоч.на шахтата от 2 до 4 м	бр.	2,00	876,80	1 753,60
11	482	Доставка и монтаж на полиетилен висока плътност РЕ-HD тръби за канализация ф 200 мм	м	7,00	18,37	128,59
12	484	Доставка и монтаж на полиетилен висока плътност РЕ-HD тръби за канализация ф 315 мм	м	23,36	36,02	841,43
13	488	Доставка и монтаж на полиетилен висока плътност РЕ-HD муфа за канализация ф 200 мм	бр.	1,00	32,31	32,31
14	490	Доставка и монтаж на полиетилен висока плътност РЕ-HD муфа за канализация ф 315 мм	бр.	6,00	58,20	349,20
15	ан.	Доставка и полагане на нов отводнителен улей с клас на натоварване B125 кN	м	7,00	428,46	2 999,22
		<i>Асфалтови работи</i>				
16	115	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 5 см.	м²	4,80	29,63	142,22

17	122	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м ²	4,80	1,23	5,90
			ВСИЧКО БЕЗ ДДС:			9 719,24
			ДДС 20%:			1 943,85
			ОБЩО С ДДС:			11 663,09

**Забележка: Предварителната КСС е изготвена съгласно проект предоставен от
Община Варна по количествена сметка на проектанта.**

Единичните цени са формирани съгласно Договор № Д 12001178 Вн от 14.09.2012 г.

Съставил:

/М.Маринова/

Съгласувал:

/инж.Н.

26.08.2015

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЯВАНЕ



**ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХР.ПОПОВИЧ", УЛ."САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ."П.ВОЛОВ"
И УЛ."Г.БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА**

№	тдц	Наименование на работите	Ед. м-ка	К-во	Един. цена	Ст-ст
1	2	3	3	4	5	6
1	135	Доставка и разстилане на плодна пръст (хумус)	м³	4,00	19,71	78,84
2	138	Доставка и засаждане на широколистни дървета-стандартни	бр.	1,00	37,36	37,36
3	139	Доставка и засаждане на иглолистни дървета	бр.	7,00	96,62	676,34
4	142	Доставка и засаждане на вечно зелени храсти-умерено растящи	бр.	60,00	9,04	542,40
		ВСИЧКО БЕЗ ДДС:				1 340,94
		ДДС 20%:				268,19
		ОБЩО С ДДС:				1 609,13

**Забележка: Предварителната КСС е изготвена съгласно проект предоставен от
Община Варна по количествена сметка на проектанта.**

Единичните цени са формирани съгласно Договор № Д 12001178 Вн от 14.09.2012 г.

Съставил: 
/М.Маринова/

Съгласувал: 
/инж.Н
26.08.2015 

ПРЕДВАРИТЕЛНА КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЧАСТ: ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

**ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО
ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛ."ХР.ПОПОВИЧ", УЛ."САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ."П.ВОЛОВ"
И УЛ."Г.БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА**

№	тдц	Наименование на работите	Ед. м-ка	К-во	Един. цена	Ст-ст
1	2	3	3	4	5	6
1	158	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, съгласно БДС EN 1517-2006	м²	23,50	254,20	5 973,70
2	42	Демонтаж на стандартни пътни знаци, вкл.натоварване на транспорт	м²	23,50	5,93	139,36
3	ан.	Доставка и монтаж на лампа - жълта мигаща светлина	бр.	6,00	40,42	242,52
		ВСИЧКО БЕЗ ДДС:				6 355,58
		ДДС 20%:				1 271,12
		ОБЩО С ДДС:				7 626,70

**Забележка: Предварителната КСС е изготвена съгласно проект предоставен от
Община Варна по количествена сметка на проектанта.**

Единичните цени са формирани съгласно Договор № Д 12001178 Вн от 14.09.2012 г.

Съставил:

/М.Маринова/

Съгласувал:

/инж.Н

26.08.2015

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛИЦИТЕ "ХРИСТО ПОПОВИЧ", УЛ. "САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" И УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА (КАБЕЛНИ ЛИНИИ)

№	Поз. по дог.	Наименование	Ед.м.	К-во	Цена	Стойност
1	АН.1	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ С ЛАБОРАТОРИЯ	бр.	3	125	375.00
2	АН.2	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,1МХ0,4М ВЪРХУ СЪЩЕСТВУВАЩИ КАБЕЛИ	м.	40	12.15	486.00
3	АН.3	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,1МХ0,6М	м.	13	11.14	144.82
4	762	ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ И ПОКРИВАНЕТО МУ С ПВЦ ЛЕНТА	м.	13	2.42	31.46
5	766	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 140 В БЕТ. КОЖУХ	м.	13	5.36	69.68
6	765	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ Ф 110 В БЕТ. КОЖУХ	м.	100	3.94	394.00
7	826	ИЗВАЖДАНЕ НА КАБЕЛИ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРАВЕН ИЗКОП	м.	65	23.90	1553.50
8	785	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ДО 185 ММ² В ЦЕПЕНА ТРЪБА	м.	65	1.20	78.00
9	95	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА БЕТОН Б20 ЗА БЕТОНОВ КОЖУХ	м³	6	147.59	885.54
		ВСИЧКО/лв/				4 018.00
		ДДС 20 %/лв/				803.60
		ВСИЧКО ОБЩО/лв/				4 821.60

Забележка: 1. Количествено-стойността сметка е изготвена съгласно изработен проект по количествена сметка на проектанта.
2. Цените са съгласно договор № Д12001178ВН/14.09.2012г. с изпълнител ДЗЗЛ "Обединение АБ Варна".

Изготвил:


/инж. Г. Илиева/
Инж., инвест. контрол

Съгласувал:


/инж
Р-л отдел в строителството

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛИЦИТЕ "ХРИСТО ПОПОВИЧ", УЛ. "САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" И УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА (ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ)

№	Поз. по дог.	Наименование	Ед.м.	К-во	Цена	Стойност
1	761	ТРАСИРАНЕ НА ТКМ	м.	179	0.18	32.22
2	АН.1	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 1,1МХ0,5М ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ТКМ	м.	179	12.15	2174.85
	84	ПОВДИГАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА РШ (РЕВИЗИОННИ ШАХТИ)	бр.	8	53.33	426.64
3	АН.2	ДОСТАВКА НА КАПАК ЗА РШ С 250 600/900 мм	бр.	4	275.00	1100.00
4	АН.3	ДОСТАВКА НА КАПАК ЗА РШ самонивелиращ Ф 800 250	бр.	4	350.00	1400.00
5	92	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН Б10 ЗА БЕТОНЕН КОЖУХ	м³	35.8	95.39	3414.96
6	36	ИЗВОЗВАНЕ НА ПРЪСТ ДО 10 КМ /К=1.3/	м³	46.5	56.00	2604.00
		ВСИЧКО /лв/				11 152.67
		ДДС 20 % /лв/				2 230.53
		ВСИЧКО ОБЩО /лв/				13 383.20

Забележка: 1. Количествено-стойностната сметка е изготвена съгласно изработен проект по количествена сметка на проектанта.
2. Цените са съгласно договор № Д12001178ВН/14.09.2012г. с изпълнител ДЗЗД "Обединение АБ Варна"

Изготвил:

/инж. Г. Илиева/
Инж., инвест. контрол

Съгласувал:

/инж.
Р-л отдел в то

ОРИЕНТИРОВЪЧНА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, АВТОРСКИ И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР - ЕКСПЕРТИЗИ И ДРУГИ, В Т.Ч. МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ УЛИЦИТЕ "ХРИСТО ПОПОВИЧ", УЛ. "САВА ДОБРОПЛОДНИ", УЛ. "ПАНАЙОТ ВОЛОВ" И УЛ. "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ", Р-Н "ОДЕСОС", ГР. ВАРНА

ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА (УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ)

№	Поз. по дог.	Наименование	Ед.м.	К-во	Цена	Стойност
1	761	ТРАСИРАНЕ НА КАБЕЛНА ЛИНИЯ	м.	60	0.18	10.80
2	768	Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 3 КАТ 0,8МХ0,4М	м.	60	7.98	478.80
3	762	ПОДГОТОВКА НА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ И ПОКРИВАНЕТО МУ С ПВЦ ЛЕНТА	м.	60	2.42	145.20
4	764	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ ПО СЪЛБ Ф32 ММ.	м.	4	2.91	11.64
5	854	Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5мм ²	м	12.00	1.77	21.24
6	778	ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ ДО 10 ММ ² В ТРЪБИ-БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА	м.	9	0.50	4.50
7	770	ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ДО 10 ММ ² В ИЗКОП-БЕЗ СТОЙНОСТТА НА КАБЕЛА	м.	63	0.50	31.50
8	786	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ НА СЪЛБ	бр.	3	35.12	105.36
9	787	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНОТЪРЪБЕН СЪЛБ С ВЪНШНА КУТИЯ ДО 5 М /НАД ЗЕМЯТА/	бр.	3	337.00	1011.00
10	АН.1	ДОСТАВКА НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НЛВН 50W	бр.	3	52.52	157.56
11	АН.2	Доставка и монтаж на единична рогатка	бр	3.00	36.51	109.53
12	АН.3	СВЪРЗВАНЕ НА ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2,5 ММ ²	бр.	42	0.78	32.76
13	807	НАПРАВА НА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 10ММ ²	бр.	12	2.12	25.44
14	805	МОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО НА СЪЛБ ДО 5 М	бр.	3	18.12	54.36
15	811	ДОСТАВКА И НАБИВАНЕ КОЛОВЕ ЗА ЗАЗЕМЯВАНЕ 63/63/6-1,5М	бр.	3	33.27	99.81
16	871	ИЗМЕРВАНЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА ЗАЗЕМИТЕЛ И СЕРТИФИКАТ	бр.	3	6.90	20.70
17	870	ИЗМЕРВАНЕ ИЗОЛАЦИОННОТО СЪПРОТИВЛЕНИЕТО НА КАБЕЛ И СЕРТИФИКАТ	бр.	2	8.60	17.20
18	36	ИЗВОЗВАНЕ НА ПРЪСТ ДО 5 КМ	м ³	4.8	28.00	134.40
19	825	ПОДГОТОВКА ПРИКАЧВАНЕ	бр.	1	810.99	810.99

		ВСИЧКО /лв/				3 282.79
		ДДС 20 %/лв/				656.56
		ВСИЧКО ОБЩО/лв/				3 939.35

- Забележка: 1. Количествено-стойностната сметка е изготвена съгласно изработен проект по количествена сметка на проектанта.
2. Цените са съгласно договор № Д12001178ВН/14.09.2012г. с изпълнител ДЗЗД "Обединение АБ Варна"

Изготвил:


 /инж. Г. Илиева /
 Инж., инвест. контрол

Съгласувал:


 /инж. П.
 Р-л отдел в строителството